

# PRZYKŁDOWA WYCENA KONSTRUKCJI DACHU

## ARNIKA

*Obciążenie dachu 880 N/m<sup>2</sup>*

### *Założenia projektowe*

- szerokość podpory – 0,14 m murłata
- kąt pochylenia dachu – 40<sup>0</sup>
- powierzchnia dachu – 215 m<sup>2</sup>
- tarcica – sucha, impregnowana (FOBOS M-4) , 4 stronnie strugana w klasie C24
- rozstaw obliczeniowy wiązarów – do 1,0 m

Lp.	OPIS		Ceny netto
	Rodzaj drewna		C24, suszone, strugane
1.	<b>Konstrukcja dachowa</b>		<b>17 715,06 zł</b>
2.	Materiały dodatkowe	Murłata (140x140), stężenia (25x100), Belki (140x200)	1 931,79 zł
		Łączniki metalowe, gwoździe itp.	885,75 zł
3.	Transport konstrukcji na budowę (Trójmiasto)		650,00 zł
<b>Razem (1-3):</b>			<b>21 182,60 zł</b>

### USŁUGI DODATKOWE

Montaż konstrukcji dachowej w zakresie własnym przez Inwestora nie stanowi trudności.  
Montażu dokonują zarówno firmy budowlane, dekarze i inwestorzy indywidualni.  
Wszystkie elementy są numerowane - dostarczamy bezpłatną szczegółową dokumentację montażową.

4.	Montaż konstrukcji dachu przez ekipę montażową	3 945,96 zł
----	--	-------------

Stosowana tarcica konstrukcyjna jest suszona komorowo w temperaturze 60-80°C przez okres 7-10 dni.  
Proces ten zabija życie biologiczne w drewnie.  
Następnie tarcica poddawana jest procesowi strugania 4stronnego a krawędzie są fazowane lub zaokrąglane.  
Proces ten podwyższa odporność przeciwogniową

5.	Impregnacja zanurzeniowa konstrukcji w "Ogniochron"	867,40 zł
----	---	-----------

<b>Suma</b>	<b>26 000 zł netto</b>
-------------	------------------------

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.